

监控设备主要设备材料数量表

S7-7-82

哈尔滨至肇源高速公路JD1

第 1 页 共 6 页

序号	设备（工程）名称	规格及型号	设备（工程）数量														备注
			单位	中源大道收费站	文旅康养城收费站	银山服务区（双侧）	五里明收费站	小计							施工图合计	联合设计合计	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
一	视频监控系统（收费站）																
1	筒型网络摄像机	1/2.8 CMOS, 200万像素	套	8	9		11	28							28	28	
2	摄像机立杆	3.5m	套	8	9		11	28							28	28	
3	避雷针	1.5m	套	8	9		11	28							28	28	
4	摄像机基础		座	8	9		11	28							28	28	C30-0.25m ³
5	接地引下线	BV 16mm ²	m	120	135		165	420							420	420	
6	接地引下线	BV 35mm2	m	16	18		22	56							56	56	
7	主电源线3*6	主电源线3*6	m	100	100		50	250							250	250	
8	电源线5*10	电源线5*10	m	1500	1600		1500	4600							4600	4600	
9	单模光纤	单模光纤	m	1500	1600		1500	4600							4600	4600	
10	2-φ114-Fe	φ114 壁厚: 4mm	m	600	500		600	1700							1700	1700	
11	机柜	1台24口接入交换机、1台16口核心交换机	台	1	1		1	3							3	3	
12	配电箱	含空气开关	个	1	1		1	3							3	3	
13	电脑、桌椅	含监控软件	台	1	1		1	3							3	3	
二	智慧服务区																
（一）	视频监控管理平台																
1	解码器	高清视音频解码8路	台			2		2							2	2	
2	LCD拼接屏	55英寸	台			2		2							2	2	
3	支架	标配, 按照拼接屏数量	个			2		2							2	2	
4	大屏线缆	HDMI电缆, 7m, 黑色	条			2		2							2	2	
（二）	全景视频运营管理系统																
1	立体防控前端AR鹰眼	4个1/1.8" 2MP Progressive Scan CMOS	台			2		2							2	2	
2	半球型网络摄像机	1/2.8 CMOS, 300万像素	套			18		18							18	18	
3	摄像机立柱		套			20		20							20	20	0.504吨/套
4	避雷针	1.5m	套			20		20							20	20	
5	摄像机基础		座			20		20							20	20	混凝土2.88m ³ 、钢筋58.4kg
6	接地引下线	BV 16mm2	m			20		20							20	20	
7	接地引下线	BV 35mm2	m			20		20							20	20	

编制: 付大伟

复核: 王瑞

审核: 王海峰

审定: 李刚