

JD1 合同段收费设备及主要材料设计对比表

哈尔滨至肇源高速公路

S7-4-03
第 5 页 共 20 页

序号	设备名称	主要规格或型号	单位	J1标段 清单量								J1标段 联合设计								变化数量	备 注
				ETC中心	信息中心	高管局指挥中心	管理处	中源大道收费站	五站收费站	五里明收费站	小计	ETC中心	信息中心	高管局指挥中心	管理处	中源大道收费站	五站收费站	五里明收费站	小计		
-5	电视墙	定制	个					1	1	1	3					0	0	0	0	-3	
-6	窄边液晶拼接屏	55"	台					4	4	4	12					0	0	0	0	-12	
-7	拼接屏控制器		套					1	1	1	3					0	0	0	0	-3	
-8	彩色液晶监视器	32"	台					33	14	14	61					0	0	0	0	-61	
-9	电子表		块						1	1	2						0	0	0	-2	
-10	网络高清解码器	24路	套						1	1	2						0	0	0	-2	
-11	网络高清解码器	48路	套					1			1					1			1	0	
-12	收费站站级监控系统软件管理平台	≤10车道	套						1	1	2						1	1	2	0	
-13	收费站站级监控系统软件管理平台	>10车道	套					1			1					1			1	0	
-14	视频客户端	含配套软件	台													6			6	6	含配套软件
-15	窄边液晶拼接屏	46"，含控制软件等	台														4	4	8	8	
-16	拼接屏控制器		套														1	1	2	2	
-17	窄边液晶拼接屏支架		套														1	1	2	2	
-18	监控室空调	3P	套													2			2	2	
-19	集中监控调试		项													1			1	1	
-20	网络高清解码器	8路	套														1	1	2	2	
-21	小间距LED显示屏	13m(长)*1.7m(高)	m ²													22.1			22.1	22.1	45路入45路出，含控制器、控制软件及高清视频线等
-22	小间距显示屏配电柜		套													1			1	1	
-23	小间距显示屏视频拼接器		套													1			1	1	
5	收费站电源系统																		0	0	
-1	UPS	40kVA，后备2小时	台						2	2	4						2	2	4	0	含蓄电池
-2	UPS	50kVA，后备2小时	台								0								0	0	含蓄电池
-3	UPS	90kVA，后备2小时	台					2			2					2			2	0	含蓄电池
-4	参数稳压电源	120kVA	台						1	1	2						1	1	2	0	
-5	参数稳压电源	130kVA	台								0								0	0	
-6	参数稳压电源	160kVA	台					1			1					1			1	0	
-7	双电源配电柜		套					1	1	1	3					1	1	1	3	0	
6	收费站线缆、电缆																				
-1	高清视频线	定制	根					37	18	18	73					0	4	4	8	-65	每根20米
-2	电力缆	YJV ₂₂ -5×25	m						468	468	936						468	468	936	0	

编制: 张电

复核: 王瑞

审核: 许雪峰

审定: 李刚